VERKLARING:

BESTAANDE SITUATIE

- Bestaande situatie
- Bestaande kadastrale grens
- Projectgrens
- Bestaande inrit
- Bestaand verlichtingsobject
- Bestaande (ondergrondse) afvalcontainer
- Bestaande opstelplaats minicontainer
- Bestaande, te handhaven, boom

NIEUWE SITUATIE

- Materiaalgrens
- Nieuwe maaiveldhoogte t.o.v. N.A.P.
- OB10 Aanbrengen opsluitband 100x200mm
- OB15 Aanbrengen opsluitband 150x250mm
- OB20 Aanbrengen opsluitband 200x250mm
- TB15 Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm
- TB20 Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm
- GLB20 Aanbrengen geleideband 180/220x250mm
- RWEG Aanbrengen rijwielpadband
- Aanbrengen rollaag
- Aanbrengen 0.21-0.21 markering, betonstraatstenen, keiformaat, kleur:wit
- Aanbrengen molgoot, straatbakstenen, dikformaat, kleur:rood
- Aanbrengen prefab sinusdrempel h=80mm
- Aanbrengen inrit van inritblokken
- Aanbrengen inrit van perronbanden
- Aanbrengen straatkolk
- Aanbrengen trottoirkolk
- Aanbrengen geleidebandkolk
- 30x30 G (b) Aanbrengen betontegels 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur: grijs (inritten) (hergebruik)
- Aanbrengen betontegels 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur: grijs (inritten) (hergebruik)
- RO (b) Aanbrengen zeskanttegels, kleur: rood (fietsstraat) (hergebruik)
- KF HP (b) Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: heidepaars (rijbaan en parkeren)
- KF A (b) Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband, kleur: antraciet (parkeren) (hergebruik)
- DF RO (b) Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, keperverband, kleur: rood (rijbaan) (hergebruik)
- 30x30 G Aanbrengen betontegels 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur: grijs (trottoirs)
- Aanbrengen betontegels 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur: grijs (inritten)
- OPEN Aanbrengen Solidrain S2 (parkeren)
- KF A Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband, kleur: antraciet (parkeren)
- KF GL Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: geel (plateau's)
- RO Aanbrengen asfaltverharding, kleur: rood (fietspad)
- A1 Vervangen paaltop armatuur:
  - Orange Lighting Ekra 20 helder lens 63 600 lumen (185mA) 3000K RAL 9007
- A2 Aanbrengen nieuwe lichtmast en armatuur:
  - paaltop conische lichtmast staal gegalvaniseerd lichtpunthoogte 4 meter
  - Orange Lighting Ekra 20 helder lens 63 600 lumen (185mA) 3000K RAL 9007
- B1 Vervangen koffer armatuur:
  - Schreder Axia 434362 AXIA 2.1 5167 Integrated lenses 8 OSLON SQUARE GIANT 500mA
- B2 Aanbrengen nieuwe lichtmast en armatuur:
  - lichtmast verloop staal gegalvaniseerd lichtpunthoogte 6 meter met afneembare uithouder 0,75m
  - Schreder Axia 434362 AXIA 2.1 5167 Integrated lenses 8 OSLON SQUARE GIANT 500mA WW 730 230V
- B3 Vervangen koffer armatuur:
  - Schreder Axia 434362 AXIA 2.1 5167 Integrated lenses 8 OSLON SQUARE GIANT 700mA
- B4 Aanbrengen nieuwe lichtmast en armatuur:
  - lichtmast verloop staal gegalvaniseerd lichtpunthoogte 6 meter met afneembare uithouder 0,75m
  - Schreder Axia 434362 AXIA 2.1 5167 Integrated lenses 8 OSLON SQUARE GIANT 700mA
- Verplaatsen verlichtingsobject
- Verwijderen verlichtingsobject
- Herstellen gazon
- Aanbrengen beplanting (soorten n.t.b.)
- Aanplanten nieuwe boom (soorten n.t.b.)
- Vervangen bestaande boom (soorten n.t.b.)

OPMERKINGEN:
Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. NAP.

0 5 10 15 20m

Versie	Datum	Omschrijving	Getekend door
D-2	08-05-2023	Definitief versie 2	R.N.D. Weterings
D-1	02-02-2023	Definitief versie 1	R.N.D. Weterings

Opdrachtgever
Gemeente Zwijndrecht

Project
Herinrichting Vliegeniersbuurt
te Zwijndrecht

Onderdeel
Definitief ontwerp - totaaloverzicht

GEO INFRA B.V.
Civieltechnisch Ingenieursbureau
BedrijvenPark Bordrijwerf
Emmerbolk 18
4751 XE OUD GASTEL
T (0165) 349 350
F (0165) 349 379
E info@geoinfra.nl
I www.geoinfra.nl

Getekend door	Projectnummer	Datum	Formaat	In 1 bladen, bladnummer 1
R.N.D. Weterings	22128070	08-05-2023	A0	
Gecontroleerd door	Bestelnummer	Status	Schaal	Tekeningnummer
J.A. de Jong	---	Definitief-2	1:500	22128070-DO-00